



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



## CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste  
Edilizia e Impiantistica Sportiva

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



LAZZARO



SALINE

TITOLO ELABORATO

### ANALISI PREZZI

SCALA:				SEZIONE				ELABORATO N.							
				007				001							
REVISIONI	3														
	2														
	1	agg. CdS	Aprile 2018												
	0	EMISSIONE	Settembre 2017												
	N°	MODIFICA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA					
				DISEGNATO				CONTROLLATO				APPROVATO			

#### PROGETTAZIONE:

ing. Ezio Maria Giuseppe TRIPODI  
via Nazionale, 104 89062 Motta San Giovanni - Lazzaro (RC)  
e-mail trends@libero.it  
tel./fax 0965713367 cell.3331095009

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DOTT. ARCH. GIUSEPPE BENCIVINNI  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA  
Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste  
Piazza Italia 89100 Reggio Calabria  
P.I. 80000100802 fax 0965.895067 - 858519

#### RESPONSABILE DEL SETTORE:

DOTT. ING. PIETRO FOTI  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA  
Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste  
Piazza Italia 89100 Reggio Calabria  
P.I. 80000100802 fax 0965.895067 - 858519

INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA SUL TRATTO DI LITORALE DA  
SALINE IONICHE DEL COMUNE DI MONTEBELLO IONICO A  
LOCALITA' LAZZARO DEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI.

**Opere di cantierizzazione e realizzazione pista di accesso alle aree di cantiere**

Opere di cantierizzazione e realizzazione pista di accesso alle aree di cantiere da eseguire sotto la sorveglianza e secondo le direttive della direzione lavori consistenti in:

A - realizzazione e mantenimento accessi al cantiere e piste interne, con materiale della spiaggia, di ripascimento o pietrame idoneo, comprese recinzioni di cantiere

B - risistemazione spiaggia esistente nel tratto interessato dai lavori, mediante spianamento e ricollocazione dei cumuli di materiale esistente, frantumazione parziale dei ciottoli di maggiori dimensioni, sistemazione del materiale in modo da garantire la stabilità e la fruibilità secondo gli elaborati di progetto;

C - segnalazione, delimitazione della pista e delle aree di accesso e il loro eventuale ripristino a seguito di mareggiate;

D - eliminazione della pista di accesso alla fine dei lavori, spianamento e riprofilatura della spiaggia emersa;

descrizione	u.m.	quantità	prezzo	spese generali e utile d'impresa	importo	sommano
-------------	------	----------	--------	----------------------------------	---------	---------

**A-Manodopera:**

- Operaio Specializzato	ora	8.00	29.25		234.00	
- Operaio Comune	ora	8.00	24.50		196.00	
<b>Totale capitolo A manodopera</b>						<b>€ 430.00</b>

**B-Materiali e noleggi:**

-Nolo a caldo per escavatore cingolato	ora	8.00	85.02		680.16	
-Nolo a caldo Pala caricatrice	ora	8.00	108.33		866.64	
<b>Totale capitolo B- Materiali e noleggi</b>						<b>€ 1,546.80</b>

**C-Prezzi di mercato e opere compiute di prezzo:**

Formazione di rilevato con pietrame	mc	100.000	18.00		1,800.00	
Recinzione provvisoria pista aree di cantiere	mq	100.00	1.35		135.00	
					-	
<b>Totale capitolo C prezzi di mercato</b>						<b>€ 1,935.00</b>

**D- Sommano (A+B+C)** € **3,911.80**

**E - Lavori notturni (1,00% su D)** € -

**F - Totale (D+E)** € **3,911.80**

**H - Spese Generali (15% di F)** € **586.77**

**I - Somma (H+F)** € **4,498.57**

**L - Utile d'Impresa (10% di I)** € **449.86**

**TOTALE € 4,948.43**

Arrotondamenti -€ 48.43

**Prezzo di applicazione € 4,900.00**