



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA




CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste
Edilizia e Impiantistica Sportiva

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



LAZZARO



SALINE



TITOLO ELABORATO

ANALISI PREZZI

SCALA:		SEZIONE		007		ELABORATO N.		001	
REVISIONI	3								
	2								
	1								
	0	EMISSIONE	Settembre 2017						
N°	MODIFICA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA		
		DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO			

PROGETTAZIONE:

ing. Ezio Maria Giuseppe TRIPODI
via Nazionale, 104 89062 Motta San Giovanni - Lazzaro (RC)
e-mail trendss@libero.it
tel./fax 0965713367 cell.3331095009

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DOTT. ARCH. GIUSEPPE BENCIVINNI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste
Piazza Italia 89100 Reggio Calabria
P.I. 80000100802 fax 0965.895067 - 858519

RESPONSABILE DEL SETTORE:

DOTT. ING. PIETRO FOTI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore 13 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste
Piazza Italia 89100 Reggio Calabria
P.I. 80000100802 fax 0965.895067 - 858519

INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA SUL TRATTO DI LITORALE DA SALINE IONICHE DEL COMUNE DI MONTEBELLO IONICO A LOCALITA' LAZZARO DEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI.

ANALISI PREZZO UNITARIO - CODICE DI STIMA

AP.001

Unità di misura

a corpo

Opere di cantierizzazione e realizzazione pista di accesso alle aree di cantiere

Opere di cantierizzazione e realizzazione pista di accesso alle aree di cantiere da eseguire sotto la sorveglianza e secondo le direttive della direzione lavori consistenti in:

A - realizzazione e mantenimento accessi al cantiere e piste interne, con materiale della spiaggia, di ripascimento o pietrame idoneo, comprese recinzioni di cantiere

B - risistemazione spiaggia esistente nel tratto interessato dai lavori, mediante spianamento e ricollocazione dei cumuli di materiale esistente, frantumazione parziale dei ciottoli di maggiori dimensioni, sistemazione del materiale in modo da garantire la stabilità e la fruibilità secondo gli elaborati di progetto;

C - segnalazione, delimitazione della pista e delle aree di accesso e il loro eventuale ripristino a seguito di mareggiate;

D - eliminazione della pista di accesso alla fine dei lavori, spianamento e riprofilatura della spiaggia emersa;

descrizione	u.m.	quantità	prezzo	spese generali e utile d'impresa	importo	sommano
-------------	------	----------	--------	----------------------------------	---------	---------

A-Manodopera:

- Operaio Specializzato [1.1.1.2]	ora	12.00	29.32		351.84	
- Operaio Comune [1.1.1.4]	ora	12.00	25.08		300.96	
Totale capitolo A manodopera						€ 652.80

B-Materiali e noleggi:

-Nolo a caldo per escavatore cingolato [10.05.050.c] carico /livellamento	ora	15.00	57.38		860.70	
-Nolo a caldo Pala caricatrice [10.05.040.c]carico/livellamento	ora	15.00	45.00		675.00	
Totale capitolo B- Materiali e noleggi						€ 1,535.70

C-Prezzi di mercato e opere compiute di prezzario:

Formazione di rilevato con pietrame [U.05.020.010.c]	mc	100.000	18.98		1,898.00	
Recinzione provvisoria pista accesso aree di cantiere [P.01.010.060.a]	mq	100.00	11.77		1,177.00	
					-	
Totale capitolo C prezzi di mercato						€ 3,075.00

D- Sommano (A+B+C)**€ 5,263.50****E - Lavori notturni (1,00% su D)****€ -****F - Totale (D+E)****€ 5,263.50**

Arrotondamenti

-€ 63.50**Prezzo di applicazione****€ 5,200.00**